

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

της ζητούμενης δαπάνης για τα απαιτούμενα υλικά και τις εργασίες επισκευής και συντήρησης των δύο (2) θυρόπλοιων των Μόνιμων Δεξαμενών Βασιλειάδη, για την κάλυψη των αναγκών του Τμ. Δεξαμενών, της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πλοίων.

A/A	Κωδικός αριθμός	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα προμήθειας (τεμάχια)	Τιμή μονάδας	Δαπάνη σε ευρώ
		ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΚΡΗΣ ΠΛΩΤΗΣ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ 4000Τ			
1		Υδροβολή των δύο (2) θυρόπλοιων εσωτερικά και εξωτερικά με πίεση 800- 100 bar. Η επιφάνεια των δύο (2) Θυρόπλοιων είναι περίπου εξωτερικά 1500m ² και εσωτερικά 3.000m ² . Σύνολο 4.500m ²	1		
2		Βαφή με δύο στρώσεις εποξικού χρώματος (θαλάσσης). Η επιφάνεια των δύο (2) Θυρόπλοιων προς καθαρισμό και βαφή είναι περίπου εξωτερικά 1500m ² και εσωτερικά 3.000m ² . Σύνολο 4.500m ² .	1		
3		Αντικατάσταση ελασμάτων και ενισχυτικών μεγάλου και μικρού θυρόπλοιου διαφόρων παχών και διαστάσεων από ναυπηγικό χάλυβα αρίστης ποιότητας (Grade A St 37) και μορφοσίδηρο, συνολικής ποσότητας 35.000Kg.	35.000,00		
4		Αντικατάσταση χειραγωγών κικλιδωμάτων όπου απαιτείται σε τρέχοντα m.	30		
5		Συντήρηση ελαστικού στεγανότητας του μικρού θυρόπλοιου και αντικατάστασή του, όπου απαιτείται, διαστάσεων ~ 200 mm x 100 mm και μάζας 26kg/m (σε m).	70		
6		Συντήρηση ελαστικού στεγανότητας του μεγάλου θυρόπλοιου και αντικατάστασή του, όπου απαιτείται, διαστάσεων ~ 200 mm x 100 mm και μάζας 26kg/m (σε m).	80		
7		Τοποθέτηση τεσσάρων (4) ανοδίων αλουμινίου στο μεγάλο θυρόπλοιο και δύο (2) αντίστοιχα στο μικρό (5,5Kg έκαστο) καθι υπόδειξη της επιτροπής επίβλεψης του ΟΛΠ Α.Ε.	6		
8		Αντικατάσταση δύο (2) βανών Φ700 στο μεγάλο θυρόπλοιο και μίας (1) βάνας Φ700 με ανοξείδωτες γλώσσες στο μικρό θυρόπλοιο.	3		
9		Εξαγωγή, επισκευή και επανατοποθέτηση δύο (2) βανών Φ700 στο μεγάλο θυρόπλοιο και μίας (1) βάνας Φ700 στο μικρό θυρόπλοιο.	3		
10		Έλεγχος και συντήρηση αντλητικού συστήματος θυρόπλοιων	1		
11		Επισκευή αξόνων (υλικά και εργασίες) για τις βάνες Φ700 για την πλήρωση των δεξαμενών.	6		
12		Επισκευή παπάδων (υλικά και εργασίες) για τις βάνες Φ700 για την πλήρωση των δεξαμενών.	4		
13		Σκάλες καθόδου (υλικά και εργασίες) των θυρόπλοιων	4		
14		Επισκευή βανών (υλικά και εργασίες) εξαγωγής θάλασσας των θυρόπλοιων	4		
		ΟΡΟΙ			
α.		Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και τη τεχνική προδιαγραφή της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.			
β.		Η Προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό σύναψης και εκτέλεσης συμβάσεων προμηθειών, υπηρεσιών, έργων, παραχωρήσεων και εκποιήσεων του ΟΛΠ Α.Ε. (ΦΕΚ 513/24-03-2008 τ.Β'), όπως αυτός τροποποιήθηκε - συμπληρώθηκε και ισχύει (ΦΕΚ 2647/30-12-2008 τ.Β').			
		ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ			
		Είκοσι (20) ημέρες			
		ΣΥΝΟΛΟ			249.120,00
				Φ.Π.Α. 23%	57.297,60 €
		ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ			306.417,60 €
		Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ Η/Μ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ	Πειραιάς 19-03-2013	Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ	
		(α.α.) Π. ΚΑΖΑΤΖΗΣ		Γ. ΚΑΡΑΚΟΣ	