



Π Ρ Ο Ύ Π Ο Λ Ο Γ Ι Σ Μ Ο Σ

της ζητούμενης δαπάνης για την επισκευή έντεκα (11) ευθύγραμμων κλιμάκων επιβίβασης σε πλοία για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Εξυπηρέτησης Πλοίων του Ο.Λ.Π. Α.Ε.

α/α	Κωδικός αριθμός	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΟΥΣ	Ποσότητα προμήθειας	Τιμή μονάδας	Δαπάνη σε ευρώ
		ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΝΤΕΚΑ (11) ΕΥΘΥΓΡΑΜΜΩΝ ΚΛΙΜΑΚΩΝ			
1		ΚΛΙΜΑΚΑ Νο 33 Εργασίες Αντικατάστασης: Δικτύωμα: Γωνιά 40x40x4 mm συνολικού μήκους: 60m Δικτύωμα: Γωνιά 80x80x10mm συνολικού μήκους: 10m Ρέλια: Σωλήνα Φ = 1&1/2" συνολικού μήκους: 20m Τροχός εναπόθεσης κλίμακος (χάλυβας) Πάτωμα: Ξύλα 180x50mm συνολικής επιφάνειας 1m ² Ράουλο κύλισης σετ (χάλυβας) Προφυλακτήρας ράουλου κύλισης	1,00		
2		ΚΛΙΜΑΚΑ Νο 35 Εργασίες Αντικατάστασης: Δικτύωμα: Γωνιά 40x40x4mm συνολικού μήκους: 20m Ρέλια: Σωλήνα Φ = 1&1/2" συνολικού μήκους: 12m Τέσσερις (4) Τροχοί εναπόθεσης και μεταφοράς Ράουλο κύλισης σετ (χάλυβας) Προφυλακτήρας ράουλου κύλισης	1,00		
3		ΚΛΙΜΑΚΑ Νο 36 Εργασίες Αντικατάστασης: Δικτύωμα: Γωνιά 40x40 x4mm συνολικού μήκους: 20m Ρέλια: Σωλήνα Φ = 1&1/2" συνολικού μήκους: 12m Ράουλο κύλισης σετ (χάλυβας) Προφυλακτήρας ράουλου κύλισης	1,00		
4		ΚΛΙΜΑΚΑ Νο 37 Εργασίες Αντικατάστασης: Δικτύωμα: Γωνιά 40x40x4mm συνολικού μήκους: 12m Ρέλια: Σωλήνα Φ = 1&1/2" συνολικού μήκους 6m Επισκευή προφυλακτήρα ράουλου κύλισης	1,00		

5		ΚΛΙΜΑΚΑ Νο 215 Εργασίες Επισκευής: Επισκευή ράουλου και άξονα κύλισης, εξάρμωση - επισκευή - επανατοποθέτηση	1,00		
6		ΚΛΙΜΑΚΑ Νο 315 Εργασίες Αντικατάστασης: Ράουλο κύλισης σετ (χάλυβας) Προφυλακτήρας ράουλου κύλισης	1,00		
7		ΚΛΙΜΑΚΑ Νο 330 Εργασίες Αντικατάστασης: Τέσσερις (4) Τροχοί εναπόθεσης	1,00		
8		ΚΛΙΜΑΚΑ Νο 415 Εργασίες Αντικατάστασης: Ρέλια: Σωλήνα Φ = 1½" συνολικού μήκους: 20m Τροχός εναπόθεσης Ράουλο κύλισης σετ (χάλυβας)	1,00		
9		ΚΛΙΜΑΚΑ Νο 46 Εργασίες Αντικατάστασης: Δικτύωμα: Γωνιά 40x40x4mm συνολικού μήκους: 100m Ρέλια: Σωλήνα Φ = 1½" συνολικού μήκους: 36m 4 Τροχοί εναπόθεσης κλίμακος Ράουλο κύλισης σετ (χάλυβας) Προφυλακτήρας ράουλου κύλισης	1,00		
10		ΚΛΙΜΑΚΑ Νο 40 Εργασίες Αντικατάστασης: Δικτύωμα: Γωνιά 40x40x4mm συνολικού μήκους: 32m Δικτύωμα: Γωνιά 80x80x8mm συνολικού μήκους: 4m Ρέλια: Σωλήνα Φ = 1½" συνολικού μήκους 32m	1,00		
11		ΚΛΙΜΑΚΑ Νο 66 Εργασίες Αντικατάστασης: Δικτύωμα: Γωνιά 40x40x4mm συνολικού μήκους 54m Ρέλια: Σωλήνα Φ = 1½" συνολικού μήκους 24m Πάτωμα: Ξύλα 180x50mm συνολικής επιφάνειας 12 m ² 20 Σκαλοπάτια 95x70x50mm 4 Τροχοί εναπόθεσης κλίμακος Ράουλο κύλισης σετ (χάλυβας) Προφυλακτήρας ράουλου κύλισης "Π" 120x3000 mm	1,00		

12	Καθαρισμός, πλύσιμο, βαφή με δύο (2) στρώσεις marine type primer πάχους 200 μικρά (μm) df και δύο (2) στρώσεις κύριο χρώμα (marine type).	11,00		
	ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ			
	Σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στην Προσκληση Υποβολής Προσφορών.			
	ΌΡΟΙ			
	Η προμήθεια θα εκτελεστεί σύμφωνα με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές Της Πρόσκλησης Υποβολής Προσφορών.			
			ΣΥΝΟΛΟ	63.500,00
			Φ.Π.Α. 23%	14.605,00 €
			ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ	78.105,00 €

Ο ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ

ΕΛ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Π. ΚΑΖΑΤΖΗΣ α.α.

Πειραιάς 21-10-2014
Ο ΤΜΗΜΑΤΑΡΧΗΣ

Γ. ΚΑΡΑΚΟΣ