

A/A	Διαχείριση/κτίριο	Είδος μέσων πυροπροστασίας	Τεχνική περιγραφή/ προδιαγραφή	Προβλέπεται από	Κόστος/ τεμ	Τεμάχια	Συνολικό κόστος (Προϋπολογισμός)
1	ΣΕΜΠΟ - Γερανογέφυρες SPP/ΡΧ	Πυροσβεστικό ερμάριο με δύο ράουλα, δύο μάνικες πλήρως εξοπλισμένες	Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικού ερμαρίου μεταλλικής κατασκευής με δύο ράουλα, δύο μάνικες μήκους 20 μέτρων έκαστη πλήρως εξοπλισμένες με ακροφύσια, ταχυσυνδέσμους για τοποθέτηση σε κατάλληλη θέση επί των Γ/Γ	Την τελική μελέτη που υποβλήθηκε στην Π.Υ. (αρ. πρωτ 6958/08-09-2016)		7	
2	Λυόμενη προσωρινή κατασκευή - Τέντα Κανέλου	Πυροσβεστικό ερμάριο με λάστιχο	Προμήθεια και τοποθέτηση πυροσβεστικού ερμαρίου μεταλλικής κατασκευής με ακροφύσιο μήκους 20 μέτρων σε ύψος 1,00-1,50 μέτρα από το δάπεδο.	Σύμφωνα με την από 30-08-2016 θεωρημένη μελέτη της Π.Υ. (ΧΠΕ 177306)		10	
3	Γ2	Σταθμός εργαλείων και μέσων - Πυροσβεστικό Ερμάριο διαστάσεων 75 εκ (μήκος) x 50 εκ (πλάτος) x 60 εκ (ύψος), διαμερισματοποιημένο για τοποθέτηση δύο πυροσβεστήρων και άμμο ... lt	Με μεντεσέδες, καπάκι, ποδαράκια επί του εδάφους, γάτζο για να μην ανοίγει το καπάκι, 2 πυρ/ρες Ρα6, 1,5 χλς πάχος, εγγύηση 3 χρόνια, βαφή marine type, 1 φτυάρι, 1 σκαπάνη, και άμμο ποταμίσια.	Σύμφωνα με την θεωρημένη μελέτη της Π.Υ. (ΧΠΕ 140956)		35	
4	Επιβατικός Σταθμός Ακτής Βασιλειάδη	Προμήθεια και τοποθέτηση δύο μανομέτρων στα ακρότατα των πυροσβεστικών δικτύων	Μανόμετρο γλυκερίνης 10bar με τα παρελκόμενα.			2	