

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

της αιτούμενης δαπάνης για την προμήθεια Υλικών για την Ηλεκτροδότηση των Κλιματιστικών Μονάδων στο Κεντρικό Κτήριο του ΟΛΠ, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

α.α.	Περιγραφή (description)	μονάδα (unit)	ποσότητα (quantity)
1	Σχάρα καλωδίων ευθεία γαλβανισμένες εν θερμώ (cable tray for electrical cables dip galvanized)	Meter	132
2	Καπάκια σχάρας γαλβανισμένες εν θερμώ (covers for cable tray)	Meter	132
3	Μάνδαλα γαλβανισμένα εν θερμώ (locking devices)	Pcs	264
4	Πρόβολος 310mm γαλβανισμένος εν θερμώ (Brackets)	Pcs	132
5	Ροδέλες γαλβανιζέ (Washer galvanized)	Pcs	264
6	Κοχλίες - Περικόχλια (Bolts & nuts)	Pcs	500
7	Σύνδεσμοι γαλβανισμένοι εν θερμώ (Connectors)	Pcs	88
8	Καλώδιο ΝΥΥ 3x35+16mm ² για ηλεκτροδότηση κλιματιστικών κεντρικού κτιρίου ΟΛΠ Α.Ε (electrical cable 3x35+16mm ²)	Meter	100
9	Χαλκός διαμέτρου 16mm ² (copper wire 16mm ²)	Meter	100
10	Προμήθεια κ' συναρμολόγηση ηλεκτρικών πινάκων (Procurement and assembly of electrical enclosure)	Pcs	2